



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ /Parter/			
0/1	GABINET KIEROWNIKA	POSADZKA GRESOWA	10,76
0/2	SZATNIA PRACOWNIKÓW	POSADZKA GRESOWA	5,72
0/3	WC NIEPEŁNOSPRAWN.+ DAMSIE	POSADZKA GRESOWA	4,24
0/4	WC MĘSKIE	POSADZKA GRESOWA	2,80
0/5	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	3,25
0/6	SZATNIA OGÓLNA PODPIECZYNYCH	POSADZKA GRESOWA	13,51
W1	0/7 WARSZTAT POLIGRAF.-KOMPUTEROWY	POSADZKA GRESOWA	22,75
W2	0/8 WARSZTAT STOLARSKI	POSADZKA GRESOWA	22,88
W3	0/9 WARSZTAT TKACKO-SZWALNICZY	POSADZKA GRESOWA	20,84
W4	0/10 WARSZTAT OGRODNICZY	POSADZKA GRESOWA	20,84
0/11	ŁAZIENKA	POSADZKA GRESOWA	4,06
0/12	ŁAZIENKA + PRYSZNIC	POSADZKA GRESOWA	4,56
0/13	PRZEDSIONEK	POSADZKA GRESOWA	1,89
0/14	WC MĘSKIE	POSADZKA GRESOWA	1,78
0/15	PRZEDSIONEK	POSADZKA GRESOWA	4,42
0/16	WC DAMSKIE	POSADZKA GRESOWA	1,94
0/17	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	2,87
0/18	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POSADZKA GRESOWA	3,12
0/19	SALA AUDIO / REHABILITACJA	PARKIET/PODL. Z DES	66,42
0/20	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA GRESOWA	5,02
W5	0/21 WARSZTAT TEATRALNY	POSADZKA GRESOWA	37,72
0/22	KLATKA SCHODOWA "C"	POSADZKA GRESOWA	12,82
0/23	WIATROŁAP	POSADZKA GRESOWA	4,94
0/24	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA GRESOWA	1,40
0/25	POKÓJ PERSONELU	POSADZKA GRESOWA	11,44
W6	0/26 WARSZTAT ADMIN. ZATRUDNIENIA	POSADZKA GRESOWA	11,16
0/27	WC DLA PERSONELU	POSADZKA GRESOWA	2,49
0/28	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	11,79
0/29	POM. GOSPODARCZE	POSADZKA GRESOWA	2,15
W7	0/30 WARSZTAT CERAMIKI	POSADZKA GRESOWA	17,74
W8	0/31 WARSZTAT PLASTYCZY	POSADZKA GRESOWA	18,08
0/32	ŁAZIENKA	POSADZKA GRESOWA	4,40
W9	0/33 WARSZTAT GASTRONOMICZNY	POSADZKA GRESOWA	19,36
0/34	JADALNIA	POSADZKA GRESOWA	28,01
0/35	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	59,90
0/36	KORYTARZ	POSADZKA GRESOWA	9,88
0/37	WIATROŁAP	POSADZKA GRESOWA	7,52
0/38	KLATKA SCHODOWA "B"	POSADZKA GRESOWA	20,55
			suma powierzchni - 505,93

## RZUT PARTERU

skala 1:100

- LEGENDA:**
- K1** - piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakończone kominkiem wentylacyjnym Ø110 pion wyposażony w rewizję - czyszczak
  - przewód kanalizacji prowadzony w bruzdach ściennych lub pod posadzką - pow. sanitarne, kotłownia na wysokości 1,4m

**UWAGA:**  
 Wszystkie rury kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką średnicy min. Ø110 i Ø160 PCV.  
 Podejścia kanalizacyjne do przyborów o średnicy Ø50 i Ø75 PCV, podejścia do misek ustępowych Ø110 PCV.  
 Podejście do miski ustępowej montować jako osobne w najniższym punkcie do pionu KS lub jako osobne włączenie do poziomu KS

Temat:			
PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CAŁODOBOWY DOM OPIEKI ul.PIASTOWSKA 6, 48-200 PRUDNIK, dz.nr 1870/91 KM10 obręb PRUDNIK			
Inwestor:			
DOM ZAKONNY OO.BONIFRATRÓW, ul.Piastowska 8, 48-200 Prudnik			
Biuro projektów:		Faza:	
FABRYKA ARCHITEKTURY WIZJA ul. Grottgera 5 48-200 Prudnik tel: 501 26 16 76		PROJEKT BUDOWLANY Część: INST. SANITARNE - KANALIZACJA	
BRANŻA: Projektant:			
INST. SANITARNE	PROJEKTANT GŁÓWNY / AUTOR	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr. inż. JERZY KAŁWA	18/88/OP	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr. inż. JÓZEF LIS	33/87/OP		
Rysunek:		Data:	Nr rysunku:
<b>RZUT PARTERU</b>		14-07-19	<b>106 6</b>
		Skala: 1 : 100	