

# REGULAMIN KONKURSU OFERT – SIWZ (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

*Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
ul. Trynitarzka 11, 31-061 Kraków*

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin Konkursu.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

*Przebudowa drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z przebudową i remontem windy w istniejącym szybie wraz z przebudową pomieszczenia drugiego piętra na służy łózkową oraz rozbudową instalacji elektrycznej na bazie istniejącego przyłącza w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie*

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Projekt budowlany przebudowy drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z przebudową i remontem windy w istniejącym szybie wraz z przebudową pomieszczenia drugiego piętra na służy łózkową oraz rozbudową instalacji elektrycznej na bazie istniejącego przyłącza w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie
- 2) Przedmiar robót,
- 3) Warunki wykonania i odbioru prac.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- 1) Pozwoleniem konserwatorskim Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 133/17 z dnia 30.01.2017r.
- 2) Pozwoleniem na budowę/decyzja nr 121/6740.2/2017 z dnia 07.02.2017r.

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia – **4 miesiące od protokolarnego przekazania placu budowy.**

## 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

### 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał siłami własnymi co najmniej 2 zamówienia (tj. umowy), obejmujące budowę, przebudowę lub remont komórki organizacyjnej, w której miały być lub były udzielane świadczenia zdrowotne lub budynków wielorodzinnych, o wartości minimum 500.000,00 PLN każda,

## **2) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U z 2014 poz. 1446 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

### ***Wykonawca jest zobowiązany dysponować:***

*Kierownikiem budowy, który oświadcza, że posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy.*

## **3) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że posiada opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 500.000,00 PLN.

## **6. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.**

### **DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:**

**1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu** – według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

**2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie należy do oferty załączyć:**

a) wykaz wykonanych prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

**3) W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy do oferty załączyć:**

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 7 do SIWZ,

**4) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty potwierdzające okoliczności, które uwzględnił w złożonych oświadczeniach:**

- a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- b) zaświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c) Opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wymaganej w niniejszej SIWZ wartości ubezpieczenia. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty składki wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia.
- d) Kopię uprawnień budowlanych dla kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
- e) kopię zaświadczenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innego dokumentu wymaganego zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U z 2014 poz. 1446 z późn. zm.) dla kierownika budowy - uprawniającego do kierowania robotami w wymaganej specjalności w obiektach zabytkowych, bądź zaświadczenia firm zatrudniających kierownika budowy - potwierdzających nazwę i lokalizację obiektu zabytkowego, na którym kierownik budowy kierował pracami budowlanymi wymaganej specjalności, czasokres zatrudnienia na tym obiekcie. Zaświadczenia firm winny potwierdzać posiadanie w sumie co najmniej dwuletniej praktyki w wymaganej specjalności przy zabytkach nieruchomości,
- f) dokumenty potwierdzające, że kierownik budowy posiada 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
- g) zaświadczenia – dla kierownika budowy - o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych wyżej w pkt.4 a – 4b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dokumenty, o których mowa w pkt 4a, 4b, 5a i 5b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie

a) Wymagany w pkt 4 a, 4b i 5b niniejszej części dokument winien być złożony przez każdego z Wykonawców (wspólników spółki cywilnej),

b) Oświadczenie i pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez wspólników.

#### **7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

a) Tylko oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

b) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów lub/i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu albo nie przedstawili pełnomocnictw albo których dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierają błędy, do uzupełnienia tych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w określonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnione dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa stwierdzać muszą stan na dzień najpóźniej złożenia oferty.

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać do Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.

#### **8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposób uzyskania dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z zał.).**

1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, na adres: **Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o., 31-061 Kraków, ul. Trynitaraska 11, Dział Techniczno-Gospodarczy – pokój 102, I p., Budynek C.**

2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

**Pan Łukasz Ptasznik tel. 12 37 97 185, 725-333-373** w godz. od 7:30 do 15:00 (pn. – pt.)

**Pan Mirosław Chrobak tel. 12 37 97 185, 509-334-618** w godz. od 7:30 do 15:00 (pn. – pt.)

3) Dokumentację przetargową, tj. SIWZ z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

4) Osobą upoważnioną do wydawania SIWZ z załącznikami w wersji elektronicznej oraz do udostępniania dokumentacji jest **Pan Łukasz Ptasznik oraz Pan Mirosław Chrobak tel. 12 37 97 185, Dział Techniczno-Gospodarczy, pok. nr 102, I piętro, bud. C Szpitala.**

### **9. Termin związania ofertą.**

1) Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

3) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Nie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

### **10. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1) Wszystkie dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci "za zgodność z oryginałem". Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

2) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem

z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez współników spółki cywilnej) - przez współników

lub pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną.

5) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci),

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

- 6) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania.
- 8) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 9) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowana na adres:

**Szpital Zakonu Bonifratrów  
św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.  
31-061 Kraków, ul. Trynitaraska 11**

z dopiskiem:

**OFERTA NA:** *Przebudowa drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z przebudową i remontem windy w istniejącym szybie wraz z przebudową pomieszczenia drugiego piętra na słuźę łózkową oraz rozbudową instalacji elektrycznej na bazie istniejącego przyłącza w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie.*

#### **ZNAK SPRAWY: ZP 7/17**

- 10) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
  - a) Oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ
  - b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólników spółki cywilnej.
  - c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
  - d) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt b) i c) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
  - e) Kosztorys ofertowy wraz z nośnikami cenotwórczymi opracowanego na podstawie przedmiaru robót dla robót budowlanych ( zał. nr 3 do nin. SIWZ) – każda zmiana podstawy wyceny z kosztorysu lub przedmiaru, spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.
  - f) Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

#### **11. Miejsce oraz termin składania.**

- 1) Oferty należy składać osobiście w siedzibie: **Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o., 31-061 Kraków, ul. Trynitaraska 11, Budynek C**

**– Dział Techniczno-Gospodarczy (pok. 102, I p.) Oferty można składać w godzinach pracy Działu tj. od godz. 7:30 do 15:05 lub przysyłać pocztą.**

2) Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **21.07.2017 r. do godz. 15:00** na adres wskazany w pkt 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Otwarcia ofert dokona utworzona komisja przetargowa, która następnie dokona wyboru Wykonawcy.

**Otwarcie ofert jest niejawne. O wynikach konkursu wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie.**

## **12. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. SIWZ.

2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) winna wynikać z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. Kosztorys winien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót (zał. nr 3 do nin. SIWZ).

3) Obliczając cenę oferty, należy w kosztorysie ofertowym podać ilości, wartości jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyrażoną w procentach oraz wartość sumaryczną brutto.

4) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

5) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).

6) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

## **13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

1. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.

2 Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**- Cena za usługę – 60%**

maksymalną ilość punktów 60 otrzymuje Wykonawca, który podał najniższe wynagrodzenie; obliczenie dokonane zostanie wg wzoru:

$$C = A / B \times 60$$

A – najniższa cena ofertowa, B – cena badanej oferty, C – ilość przyznanych punktów

**- Gwarancja (minimum 60 miesięcy) - 15%**

maksymalną ilość punktów 15 otrzymuje Wykonawca, który podał najdłuższy okres gwarancji;

**- Doświadczenie zawodowe – 15%**

najbardziej doświadczony Wykonawca otrzymuje maksymalną ilość 15 punktów.

W kryterium „Doświadczenie zawodowe” oceniana będzie ilość pojedynczych realizacji (tj. umów), dot. prac konserwatorskich w **objektach wpisanych do rejestru zabytków, obiektach szpitalnych służby zdrowia o pojedynczej wartości zamówienia (tj. każdej**

umowy) co najmniej 500 000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zrealizował największą ilość umów w powyższym zakresie, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów dot. konserwacji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, obiektów szpitalnych służby zdrowia lub budynków wielorodzinnych o pojedynczej wartości zamówienia (tj. każdej umowy) co najmniej 500000 zł brutto, z badanej oferty	× 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość umów dot. konserwacji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, obiektach szpitalnych służby zdrowia lub budynków wielorodzinnych o pojedynczej wartości zamówienia (tj. każdej umowy) co najmniej 500000 zł brutto	

#### - Polisa (OC Firmy) - 10%

Najwięcej punktów otrzyma Wykonawca posiadający najwyższe ubezpieczenie obliczenie dokonane zostanie wg wzoru:

$$C = B / A \times 10$$

A – najwyższe ubezpieczenie, B – ubezpieczenie badanej oferty, C – ilość przyznanych punktów

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą którego oferta w sumie uzyska największą liczbę punktów.

#### UWAGA!

**Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 6 cz. B oraz referencje potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub konserwatorskiej)**

#### 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

1) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3) Uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy.

4) W ciągu 5 dni roboczych od oddania placu budowy przez Zamawiającego wejść na teren



budowy i rozpocząć prace pod rygorem zastosowania kar umownych.

**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia zawarte są we wzorze umowy - zał. nr 9 do nin. SIWZ.

**16. Wzór umowy**

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy - zał. nr 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

**17. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

**W załączeniu:**

- 1) Projekt budowlany przebudowy drugiej kondygnacji wraz z drogami ewakuacyjnymi, z przebudową i remontem windy w istniejącym szybie wraz z przebudową pomieszczenia drugiego piętra na służy łóżkową oraz rozbudową instalacji elektrycznej na bazie istniejącego przyłącza w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie,
- 2) Ekspertyza Techniczna,
- 4) Warunki wykonania i odbioru prac,
- 5) Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- 6) Wzór wykazu prac,
- 7) Wzór wykazu osób,
- 8) Wzór formularza ofertowego,
- 9) Wzór umowy,
- 10) Pozwolenia konserwatorskie,
- 11) Pozwolenia na budowę.

Kraków, 11.07.2017r.

.....  
*(podpis Zamawiającego)*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlano-konstrukcyjne na wszystkich piętrach oprócz IIp</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0820-02 analogia	Ułożenie płyt pilśniowych i folii budowlanej w trakcie poszeżenia otworów na poziomie piwnic.parteru,lp i IIIp 4*3*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykucie poduszek pod montaż belek stalowych w nadprożach 0,50*0,40*0,40*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,640	 0,640
				RAZEM	0,640
3	KNR 4-01 d.1 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykucie bruzd pod montaż podciągów o wym.40 cm Krotność = 2 2*1,60*4	m m	 12,800	 12,800
				RAZEM	12,800
4	KNR 4-01 d.1 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
5	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-podciąg stalowy IPE 120 4*1,60*4	m m	 25,600	 25,600
				RAZEM	25,600
6	KNR 4-01 d.1 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
7	KNR 2-02 d.1 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg. 26,5*0,25*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,656	 1,656
				RAZEM	1,656
8	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,60*0,50*4+0,25*0,50*2,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,450	 3,450
				RAZEM	3,450
9	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku 3,45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,450	 3,450
				RAZEM	3,450
10	d.1 kalk. własna	Opłata za wywóz gruzu na wyspisko 3,45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,450	 3,450
				RAZEM	3,450
11	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami-zamurowanie wnęki na parterze 0,90*1,00*2,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,250	 2,250
				RAZEM	2,250
12	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)-po poszeżeniach otworów i zamurówkach 9,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,500	 9,500
				RAZEM	9,500
13	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 19,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,500	 19,500
				RAZEM	19,500
14	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 19,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,500	 19,500
				RAZEM	19,500
15	KNR 2-02 d.1 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 19,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,500	 19,500
				RAZEM	19,500
<b>2</b>		<b>Roboty konstrukcyjne na poddaszu</b>			
16	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-fragment stropu nadszybia 3,09*2,07*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,959	 0,959
				RAZEM	0,959
17	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykucie poduszek pod montaż belek stalowych w nadprożach 0,30*0,30*0,30*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,054	 0,054
				RAZEM	0,054

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-podciąg stalowy IPE 160 wraz z przyspawaniem do istniejącej konstrukcji	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-01 d.2 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-02 d.2 0210-01	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		0,20*0,20*4	m <sup>3</sup>	0,160	
				RAZEM	0,160
22	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		2,50*(3,10*2+2*2,07)	m <sup>2</sup>	25,850	
				RAZEM	25,850
23	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)-po poszeżeniach otworów i zamurówkach	m <sup>2</sup>		
		25,85	m <sup>2</sup>	25,850	
				RAZEM	25,850
24	kalk. własna d.2	Rozebranie pokrycia dachowego i montaż klapy oddymiającej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna d.2	Dostarczenie klapy dachowej 110 x110	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
27	kalk. własna d.2	Opłata za wywóz gruzu na wyspisko	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
<b>3</b>		<b>Roboty zabezpieczające i wyburzeniowe</b>			
28	KNR 0-14 d.3 2010-08 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach -wykonanie ścianki zabezpieczającej oddzielającej prac od reszty oddziału.	m <sup>2</sup>		
		(1,20*2+11,00)*2,50	m <sup>2</sup>	33,500	
				RAZEM	33,500
29	KNR 4-01 d.3 0820-02 analogia	Ułożenie płyt pilśniowych i folii budowlanej na schodach i podestach drewnianych na klatce wsp do Rx1.50	m <sup>2</sup>		
		1,20*11+11,97+6,00	m <sup>2</sup>	31,170	
				RAZEM	31,170
30	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2-demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
		1,20*2,00*3	m <sup>2</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
31	KNR 4-01 d.3 0429-06 analogia	Ostrożny demontaż stropów kasetonowych w remontowanych pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		1,20*6,00+11,87	m <sup>2</sup>	19,070	
				RAZEM	19,070
32	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2,24*(1,33*2+1,45*2)	m <sup>2</sup>	12,454	
				RAZEM	12,454
33	KNR 4-01 d.3 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych-ścianki z GK	m <sup>2</sup>		
		2,24*(1,33+1,45)+3,00*2,24-4,00	m <sup>2</sup>	8,947	
				RAZEM	8,947

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.3 0426-01 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt GK  (1,40+2,00+2,00)*2,60*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28,080	
				RAZEM	28,080
35	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykucie poduszek pod montaż podciagu stalowego 0,82*0,40*2*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,262	
				RAZEM	0,262
36	KNR 4-01 d.3 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykucie bruzd pod montaż podciągów o wym.40 cm 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR 4-01 d.3 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4-01 d.3 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-podciąg C200 2,60*2	m m	 5,200	
				RAZEM	5,200
39	KNR 4-01 d.3 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR 2-02 d.3 0123-06	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg. 6*0,25*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,375	
				RAZEM	0,375
41	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,84*2,60*2,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,805	
				RAZEM	4,805
42	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku  2,24*(1,33*2+1,45*2)*0,02 (2,24*(1,33+1,45)+3,00*2,24-4,00)*0,10 ((1,40+2,00+2,00)*2,60*2)*0,03 0,82*0,40*2*0,4 6*0,40*0,40 0,84*2,60*2,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,249 0,895 0,842 0,262 0,960 4,805	
				RAZEM	8,013
43	d.3 kalk. własna	Oplata za wywóz gruzu na wyspisko 8,013	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8,013	
				RAZEM	8,013
44	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,00+1,20*2,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,120	
				RAZEM	5,120
45	NNRNKB d.3 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-01 d.3 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej-pod montaż nowego stropu Krotność = 1,5 0,60*2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
47	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm-belki nowego stropu uzupełnienie 2*4,4	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800
48	KNR 4-01 d.3 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
49	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140-Słup SS1 2,4	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
50	NNRNKB d.3 202 0537-01 analogia	Montaż blachy trapezowej jako tracony szalunek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,00*0,60	m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
51	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 0,12	t t	0,120	
				RAZEM	0,120
52	KNR 4-01 d.3 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0,60*4,00*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,360	
				RAZEM	0,360
53	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm 0,60*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
54	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 0,60*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
55	KNR 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 0,60*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
56	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 0,60*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,400	
				RAZEM	2,400
<b>4</b>		<b>Roboty wzmacniające sszyb windy Belki BS1 i BS2</b>			
57	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-wykucie poduszek pod montaż podciągu stalowego 15*0,30*0,30*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,405	
				RAZEM	0,405
58	KNR 4-01 d.4 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
59	KNR 4-01 d.4 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-Belka BS1 -160 10*4	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
60	KNR 4-01 d.4 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-Belka BS2-200 5*3,2	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
61	kalk. własna d.4	Wspawanie i połączenie nowych belek stalowych z istniejącymi 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-01 d.4 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
63	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
64	kalk. własna d.4	Opłata za wywóz gruzu na wyspisko 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
65	KNR 0-14 d.5 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 1,50*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
66	KNR-W 2-02 d.5 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 32,50+9,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,100	
				RAZEM	42,100
67	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 32,50+9,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,100	
				RAZEM	42,100
69	KNR-W 2-02 d.5 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-sufit z demontażu ( uzupełnienie brakujących elementów i płyt kasetonowych-przyjęto 25% nowych elementów) 19,07*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,768	
				RAZEM	4,768
70	KNR-W 2-02 d.5 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-sufit nowy 1,50*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				RAZEM	6,000
71	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-pod ułożenie nowego Tarketu wykładziny 2,40+1,60+3,00+11,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,890	
				RAZEM	18,890
72	NNRNKB d.5 202 1131-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 2,40+1,60+3,00+11,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,890	
				RAZEM	18,890
73	KNR 2-02 d.5 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Tarkett 2,40+1,60+3,00+11,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,890	
				RAZEM	18,890
74	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2,40+1,60+3,00+11,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,890	
				RAZEM	18,890
75	kalk. własna d.5 1	Montaż systemowych drzwi przeuwnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 11,20*2,45+(4,00+4,50)*2*2,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,090	
				RAZEM	69,090
77	KNR 2-02 d.5 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 11,20*2,45+(4,00+4,50)*2*2,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,090	
				RAZEM	69,090
<b>6</b>		<b>Roboty budowlane wewnątrz szybu windowego</b>			
78	NNRNKB d.6 202 1621a-02	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15 m (2,00*2+2,50*2)*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,000	
				RAZEM	135,000
79	kalk. własna d.6 1	Dzierżawa rusztowania (2,00*2+2,50*2)*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,000	
				RAZEM	135,000
80	KNR 0-23 d.6 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow ścian i sufitów (3,50*4*16)+(3,50*3,50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 236,250	
				RAZEM	236,250
81	KNR 4-01 d.6 0710-10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)-uzupełnienie ubytków na ścianach ((3,50*4*16)+(3,50*3,50))*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,438	
				RAZEM	35,438
82	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ((3,50*4*16)+(3,50*3,50))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 236,250	
				RAZEM	236,250
83	KNR 4-01 d.6 1204-04 z. sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - praca na wysokości 10-20 m ((3,50*4*16)+(3,50*3,50))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 236,250	
				RAZEM	236,250
84	KNR 4-01 d.6 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami-podłogi podszybia	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,50*3,50	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
85	KNR 4-01 d.6 1206-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na czynniki chemiczne i zabrudzenia z oleju.	m <sup>2</sup>		
		3,50*3,50	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
<b>7</b>		<b>Winda</b>			
86	d.7 kalk. własna	Demontaż, zakup i montaż nowej windy firmy OTIS wg oferty z dnia 16.11. 2016-wraz z uzupełnieniem istniejącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
87	d.8 kalk. własna	Połączenia LY 25 - z szyną wyrównawczą budynku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
88	KNR 4-03 d.8 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60+60+60	m	180,000	
				RAZEM	180,000
89	KNR 4-03 d.8 0102-03	Rur winidurowych o śr. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
		60+60+60	m	180,000	
				RAZEM	180,000
90	KNR 4-03 d.8 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		60+60+60	m	180,000	
				RAZEM	180,000
91	KNR 5-08 d.8 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku-przewód zasilający -YDY5x6 mm <sup>2</sup>	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
92	KNR 5-08 d.8 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układany w tynku-przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
93	KNR 5-08 d.8 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układany w tynku-przewód YDY 3x1,5mm <sup>2</sup> -zasilanie drzwi	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
94	KNR 5-08 d.8 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układany w tynku-przewód LgY żo	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
95	KNR 5-08 d.8 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układany w tynku-przewód YTKSY 2X2X0,5	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
96	KNR 5-08 d.8 0209-07	Przewód przyklejany łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układany w tynku-przewód HDGs 3x1,5mm <sup>2</sup>	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
97	KNR 5-08 d.8 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- oprawa Panel led New	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR 5-08 d.8 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych- oprawa awaryjna Verso led	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 5-08 d.8 0311-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem- wyłącznik S313C32	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR 5-08 d.8 0311-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem- wyłącznik S313C16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR 5-08 d.8 0311-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z podłączeniem- wyłącznik S313C10 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
102	KNR 5-08 d.8 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
103	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
104	d.8 kalk. własna	Rozbudowa tablica TG 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
105	d.8 kalk. własna	Rozbudowa tablica piętrowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
106	KNR-W 4-03 d.8 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
107	KNR-W 4-03 d.8 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym Krotność = 6 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
108	KNR-W 4-03 d.8 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
109	KNR-W 4-03 d.8 1208-04	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 3	pomiar pomiar	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
110	d.8 kalk. własna	Centralka CKD UCS 6000,czujki,przyciski alarmowe i osprzęt do instalacji p. pożarowej zgodnie z PT. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000